Abrisia — Guide 2 : Démarrage du contrat

Oct 28, 2026

Bienvenue

Merci de faire confiance à Abrisia. Ce guide vous explique comment se déroule la création de vos plans, du dépôt à la livraison.

Ce qui est inclus

Forfait	Inclus	Délai approximatif
Plan pour permis	Fondation, toiture, élévations, murs extérieurs et intérieurs, dimensions des pièces, fenêtres choisies par vous, implantation au besoin	[délai]
Plan complet	Tout le plan pour permis, plus les cotes des murs intérieurs, la disposition de meubles standards et l'emplacement de la plomberie, de l'électricité, du chauffage et de la ventilation	Environ 1 mois
Sur mesure	Tout le plan complet, plus vos équipements exacts (fiche de choix), les rangements intégrés, les meubles sur mesure et l'optimisation d'espace	Selon le projet

Non inclus, à la charge du client : le certificat de localisation, le plan d'implantation signé par un arpenteur-géomètre lorsque la municipalité l'exige, les calculs d'ingénieur, l'étude de caractérisation du sol pour une installation septique et les frais de permis.

Nos normes de conception

Vos plans respectent le Code de construction du Québec et les règlements de votre municipalité. Pour le confort au quotidien, nous appliquons aussi ces dimensions minimales, reconnues dans le milieu :

Élément	Notre minimum	Référence
Corridor dans le logement	860 mm (2 pi 10 po) de large	Code du bâtiment
Escalier dans le logement	860 mm de large	Code du bâtiment
Hauteur libre au-dessus d'un escalier	1 950 mm (6 pi 5 po)	Code du bâtiment
Garde-corps intérieur	900 mm (36 po) de haut	Code du bâtiment
Allée de travail en cuisine, 1 cuisinier	1 067 mm (42 po) entre les comptoirs ou appareils	NKBA
Allée de travail en cuisine, 2 cuisiniers	1 219 mm (48 po)	NKBA
Passage dans la cuisine, hors zone de travail	914 mm (36 po)	NKBA
Triangle frigo, évier, cuisinière	Chaque côté de 1,2 à 2,7 m ; total d'au plus 7,9 m	NKBA
Comptoir de chaque côté de l'évier	610 mm (24 po) d'un côté, 460 mm (18 po) de l'autre	NKBA

Nous veillons aussi à ce que les portes d'armoires et d'appareils ouvrent sans se nuire, et à ce que la circulation de la maison ne traverse pas la zone de travail de la cuisine.

Sources : ACQ — fiche logements adaptables, CAA-Québec — garde-corps, NKBA — Kitchen Planning Guidelines.

Les étapes

1. **Signature** : vous signez la soumission en ligne.
2. **Dépôt** : le travail commence dès la réception du dépôt.
3. **Rencontre de démarrage** : un appel pour valider vos besoins et vos documents.
4. **Esquisse** : une première version de l'aménagement, pour valider la direction.
5. **Révisions** : [nombre] rondes de modifications incluses.

6. **Plans finaux** : la version complète, prête pour votre demande de permis.
7. **Solde** : le paiement du solde.
8. **Livraison** : vous recevez vos plans finaux en PDF.

Paiement

- **Dépôt de [50 %]** à la signature. Le travail commence à sa réception.
- **Solde** avant la livraison des plans finaux.
- **Modifications supplémentaires** au-delà des révisions incluses, ou changement après l'approbation d'une étape : [taux] $ de l'heure.
- **Annulation** : le travail déjà réalisé est facturé.

Votre rôle

- Fournir vos documents rapidement : certificat de localisation, croquis, et fiche de choix pour le sur mesure.
- Approuver chaque étape par écrit, par courriel.
- Vérifier les règles de votre municipalité (voir le guide « Votre projet et votre municipalité »).
- Déposer votre demande de permis auprès de la municipalité.

Ce qu'Abrisia fait et ne fait pas

Abrisia est une entreprise de dessin en bâtiment. Nous ne sommes pas architectes, ingénieurs ni technologues professionnels.

- Nous réalisons des plans pour les bâtiments où la loi n'exige pas d'architecte. Si votre projet en exige un, nous vous le dirons dès la soumission.
- Pour la mécanique du bâtiment, nous indiquons l'emplacement des équipements. Le calcul et le dimensionnement des systèmes relèvent d'un ingénieur ou de l'entrepreneur spécialisé.
- L'approbation finale de vos plans appartient à votre municipalité.